



Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве
Београд, Француска 9
Број: 14/76
Датум: 21. октобар 2024. године

**Предмет: Захтев за понуду за радове санације влаге и кречења у подруму зграде
Дирекције**

Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 24. октобра 2024. године до 12 часова доставите Вашу понуду на електронску пошту за радове санације влаге и кречења у подруму зграде Дирекције.

Вашом понудом се сматра исправно попуњен Образац понуде који се налази на порталу Дирекције за водне путеве.

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Извођач радова мора да има радњу/фирму регистровану за извођење занатских молерско-фарбарских услуга, рачун код пословне банке и могућност регистравања истог у ЦРФ-у. Подрумске просторије који су предмет ове набавке се налазе у Београду, на адреси управне зграде Дирекције у Француској 9. Неопходно је да потенцијални понуђач обиђе предметне просторије на којима се врши реновирање, ради узимања тачних димензија и процене обима услуге, пре давања коначне понуде, и то у присуству представника Дирекције. Термин обиласка ће бити дефинисан у договору са лицем за контакт Понуђача. У цену услуге је урачуната и вредност потребног материјала, транспорт као и испорука са уградњом истог.

Гарантни рок на изведене радове најмање годину дана и тече даном потписивања Записника о обостраној примопредаји изведених радова,

Продужење рока је могуће само у случају више силе – нестанак електричне енергије дужи од половине радног времена и/или додатни радови који нису могли бити предвиђени пре демонтаже архивских сталажа и отпочињања радова.

Уколико се укаже потреба за извођењем додатних радова сачиниће се Анекс Уговора, уз обострану писмену сагласност Наручиоца о истим. Износ средстава по анексу уговора не сме да пређе више од 50% уговорене цене са ПДВ-ом.

Плаћање по обављеном послу и потписивању Записника о изведеним радовима у складу са понудом и Уговором.

Потребно је доставити и менично обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року.

Надзор над извођењем радова вршиће запослени у Одсеку техничког одржавања, Лукић Боровоје и Александра Кафецић Илић.

НАПОМЕНА

Извођач радова је дужан да током извођења радова најлоном заштити улазни део ходника и степеништа куда ће се вршити кретање мајстора и уношење материјала и средстава рада. Најлон по потреби заменити новим како запослени не би уносили евентуалну прљавштину на горње спратове зграде.

Уколико Извођач током пружања услуге својом непажњом нанесе било какве штете на осталој имовини Наручиоца, дужа је да о свом трошку исте отклони.

Обзиром да се услуга врши у просторијама са архивским материјалом, Извођач је дужан да исти заштити најлоном током пружања услуге.

КРИТЕРИЈУМИ

Избор између достављених понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“ вршиће се рангирањем понуда на основу критеријума и пондера одређених за те критеријуме :

Понуђена цена са ПДВ-ом	70 пондера
Понуђени рок	30 пондера

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без урачунаог ПДВ.

Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

рб	Назив услуге	Кол.	ЈМ	Цена по ЈМ	Укупно по ЈМ	ПДВ	Износ са ПДВ
Архива - две просторије и ходници							
1	Обијање зидова старог малтера и стругање плафона, паковање шута и одвоз на депонију	270	м2				
2	Малтерисање зидова	210	м2				
3	Израда прајмера цн94	270	м2				
4	Премазивање зидова и плафона хидроизолацијом	270	м2				
5	Глетовање зидова и плафона	270	м2				
6	Фарбање зидова и плафона полудисперзијом у две руке	270	м2				
7	Уградња вентилационе решетке на вратима	2	ком				
8	Уградња вентилатора на прозору	1	ком				

9	Израда битуменске траке са спољне стране зграде до 5цм	20	м				
10	Крпљење зидова и плафона у ходницима	28	м2				
11	Глетовање зидова и плафона у ходницима	28	м2				
12	Фарбање зидова и плафона у ходницима полудисперзијом у две руке	80	м2				
Две техничке просторије							
13	Обијање зидова старог малтера и стругање плафона, паковање шута и одвоз на депонију	148	м2				
14	Малтерисање зидова	74	м2				
15	Израда прајмера цн94	148	м2				
16	Израда хидроизолације	74	м2				
17	Глетовање зидова и плафона	148	м2				
18	Фарбање зидова и плафона полудисперзијом у две руке	148	м2				

Контакт у вези појашњења и достављања понуде је :

Давид Сворцан

- Моб.тлф 062349304
- Е-пошта dsvorcan@plovput.rs